JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC
230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
230100, Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121

TO: HEAD OF COMPANY.

JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC hereinafter referred to as the Customer has announced the commencement of Competitive Selection No CS-193/2026 for the engagement of a specialised contracting organisation to carry out a comprehensive scope of construction, installation, pre-commissioning and commissioning works for the installation of a redundant 35 kV cable route serving the K-1601 refrigerant compressor.

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquation or bankruptcy;
b) which didn’t submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
d) which have pending litigation with Customer;

Please provide commercial proposal until 03:00 PM by Tashkent time on November 09, 2026.

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Kaypnazarov M.S.
Exec.: Mambetnazarov A.Yu.
Tel.: 0(361)-226-72-13
Tel.: 0(361)-226-71-21
E-mail:mukhammatdin.kaypnazarov@uz-kor.com
E-mail: akhmed.mambetnazarov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора № CS-193/2026 на привлечение специализированной подрядной организации для выполнения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке резервной кабельной трассы 35 кВ хладагентного компрессора К-1601.

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;

г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

Просим предоставить коммерческое предложение до 15:00 часов по Ташкентскому времени 09.11.2026г.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: Кайпназаров М.С.
Исп.: Мамбетназаров.А
Тел.: 0(361)-226-72-13
Тел.: 0(361)-226-71-21
E-mail: mukhammatdin.kaypnazarov@uz-kor.com
E-mail: akhmed.mambetnazarov@uz-kor.com

Условия конкурсного отбора №- CS-193/2026 /
Terms of competitive selection №- CS-193/2026

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.
Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфияхоним, дом 112 / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim str.,112
Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: **www.tenderweek.com; www.uz-kor.com**

Адрес: Кунградский район, посёлок Акчалак - УГХК. **Условия платежа:** 100% оплата после выполнения и подписания акта выполненных работ. **Срок коммерческого предложения:** не менее 30 дней. Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации: Тел/факс: 8 (61) 226-72-13 8 (61) 226-71-21 **На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).** **Кому:** mukhammatdin.kaypnazarov@uz-kor.com **Кому:** akhmed.mambetnazarov@uz-kor.com **Тема:** (Указать номер спецификации) **Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем требованиям, указанным выше и ниже.**
Address: Kungrad district, Akchalak settlement - UGCC. **Payment terms**: 100% payment after completion and signing of the act of completion of work. **Validity of commercial proposal:** not less than 30 days. Contacts for providing commercial proposals and related documents: Tel/fax: 8 (61) 226-72-13 Tel/fax: 8 (61) 226-71-21 **By e-mail (scanned version in PDF format).** **To:**mukhammatdin.kaypnazarov@uz-kor.com **To:**akhmed.mambetnazarov@uz-kor.com **Subject:** (Specify the number of specification) **Commercial proposal should be on company letterhead, signed by the manager and certified by the seal of organization and must meet all the requirements listed above and below.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для выполнения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке резервной кабельной трассы 35кВ для хладагентного компрессора К-1601 на ЗРГ.

Technical Specification

To carry out the scope of construction, installation, and commissioning works for laying a 35 kV spare cable route for the K-1601 refrigerant compressor at the GSP.

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
1.	**Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг с указанием основных технико-экономических показателей / Name and purpose of using rendering of services with indication of main technical economic indicators**	Оказания проведения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке резервной кабельной трассы 35кВ хладагентного компрессора К-1601. по проекту №2509-Uzkor-CAEC-02-ELE-COM-001. «Модификация эстакады цеха ОЗХ и ЦРГ». / Provision of a package of construction, installation, and commissioning works for the routing of a 35 kV standby cable line for refrigerant compressor K-1601 under Project No. 2509-Uzkor-CAEC-02-ELE-COM-001 «Modification of the Rack of the U&O and GSP».
2.	**Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка / Basis for project implementation, under which the purchase process is made**	Для производственных нужд действующего УГХК. / For the operational needs of UGCC.
3.	**Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от исполнителя с учетом реальных потребностей заказчика и их обоснованием исходя из требований действующих нормативных актов / List of works, services and their volume (quantity), required from contractor taking into account real needs of customer and their rationale based on the requirements of applicable regulations**	Объем работ должен выполняться согласно проекту № **2509-UzKor-CAEC-02-ELE-COM-001**, приведенному в приложении № 2, с учетом следующих минимальных требований: / 1. Монтаж строительных лесов для выполнения работ при выполнении работ и демонтаж строительных лесов после завершения работ. 2. Монтаж кабеле несущих систем: Установка кабельных лотков для безопасной и надежной прокладки силового кабеля по проектной трассе. 3. Прокладка силового кабеля: Монтаж одножильного силового кабеля напряжением 35 кВ сечением 630 мм² общей протяженностью 3060 метров. 4. Установка промежуточных (соединительных – всего 1 комплект 3 штука) муфт холодной усадки 3М на кабельной трассе. 5. Установка концевых кабельных муфт холодной усадки внутренней установки для подключения к вводу трансформатора 35кВ – всего 1 комплект 3 штука.

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
		6. Установка концевых штекерных муфт холодной усадки внутренней установки производства PFISTERER (разъемы CONNEX Размер 3 – всего 1 комплект 3 штука) для подключения к элегазовым шинам распределительных устройств КРУЭ-35кВ. 7. Пусконаладочные работы: Проведение высоковольтных испытаний и измерений кабельной линии после завершения монтажа с оформлением и предоставлением технического отчета, актов и протоколов испытаний установленного образца. 8. Релейная защита и автоматика: Согласование и расчет уставок релейной защиты на элегазовом КРУЭ 35 кВ для обеспечения селективной работы защит новой линии. The scope of work shall be performed in accordance with Project No. 2509-UzKor-CAEC-02-ELE-COM-001, set forth in Appendix No. 2, taking into account the following minimum requirements. 1. Installation of scaffolding for the execution of the works. 2. Installation of Cable Support Systems: Installation of cable trays to ensure the safe and reliable routing of the power cable along the designated path. 3. Power Cable Laying: Installation of a 35 kV single-core power cable with a cross-section of 630 mm², spanning a total length of 3060 meters. 4. Installation of 3M Cold Shrink Straight Joints: Mounting of intermediate (straight-through - 1 set (3 pcs.) cold-shrink joints manufactured by 3M along the cable route. 5. Installation of indoor cold-shrink cable

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
		terminations for connection to the 35 kV transformer bushings – in quantity 1 set (3 pcs.). 6. Installation of PFISTERER Indoor Plug-In Terminations: Installation of indoor-type, cold-shrink plug-in terminations manufactured by PFISTERER (CONNEX Size 3 plug-in connectors - in 1 set (3 pcs.) for connection to the gas-insulated (SF_6) busbars of 35 kV GIS assemblies. 7. Testing and Commissioning: Conducting post-installation high-voltage (HV) testing and measurements of the cable line, including the compilation and submission of technical reports, commissioning certificates, and test protocols in the prescribed standard format. 8. Relay Protection and Automation: Coordination and calculation of relay protection settings for the 35 kV GIS to ensure selective protection operation across the newly installed power line.
4.	**Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса (адресов) / Place of work and services with a specific address (es)**	Устюртский ГХК, поселок Акчолак, Кунградский район, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан. / Ustyurt UGCC, Akcholak settlement, Kungrad district, Republic of Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan.
5.	**Условия выполнения работ и оказания услуг / Terms of work and services**	Работы должны выполняться в соответствии с планами и с утвержденными сроками, надлежащим образом, на высоком профессиональном уровне и в соответствии с нормами, технологическими режимами, принятыми и действующими в данном секторе промышленности во время выполнения работы. Качество выполнения всех работ должно соответствовать технической документации, рабочим чертежам и технической спецификации производителя оборудования. / The work must be carried out in accordance with the plans and with the approved deadlines, appropriately, at a high professional level and in accordance with the standards, technological regimes adopted and in force in this sector of the industry during the execution of the work. The quality of all work must comply with the technical

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
		documentation, working drawings and technical specifications of the equipment manufacturer.
6.	**Требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные государственным заказчиком / Requirements for the participant based on the complexity of the work and services provided, developed and approved by the state customer**	- Должна иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на опасных производственных объектах (ОПО) (лицензии, свидетельства и т.п.) на право выполнения работы (ремонтных, строительно-монтажных, установка и электромонтажных, наладочных работ и работ по техническому испытании, также диагностированию оборудования) на опасных производственных объектах (ОПО). - Свидетельство о аккредитации лаборатории. - Обязательное наличие положительных отзывов от сторонних заказчиков по качеству и срокам выполненных услуг. - Опыт выполнения подобных работ за последние 3 года. - Верхолазные работы должны выполняться специализированными специалистами, прошедшими специальное обучение и имеющими удостоверение на право ведения работ на высоте. - Прокладка кабеля должна выполняться с использованием необходимых приспособлений и специализированного инструмента. - Для выполнения работ специалисты должны иметь соответствующие допуски, сертификации и лицензии. - Наличие у работников IV группы допуска по электробезопасности в действующих установках до и выше 1000В. - Персонал специально обученный, прошедший медицинский осмотр, проверку знаний и имеющий аттестации в области охраны труда и пожарной безопасности. - Наличие в собственности достаточного количества работоспособных измерительных инструментов и специальных инструментов для выполнения указанных работ - Перечень и сертификат поверки приборов. - It must have all necessary permits and licenses to conduct the relevant types of activities at hazardous production facilities (HPFs), (licenses, certificates, etc.) for the right to perform work (repair, construction and installation, installation and electrical installation, adjustment work and work on technical testing, as well as diagnostics of equipment) at hazardous industrial facilities (HIF) - Laboratory Accreditation Certificate. - Obligatory presence of positive feedback from third-party

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
		customers on the quality and timing of the services performed. - Experience in performing similar work over the past 3 years. - High-altitude work must be carried out by specialized personnel who have completed specialized training and hold a valid work-at-height certification. - Cable laying must be carried out using the necessary equipment and specialized tools. - To perform the work, specialists must have the appropriate approvals and licenses. - The employees of group IV have an electrical safety permit in existing installations up to and above 1000V. - The staff is specially trained, has passed a medical examination, a knowledge test and has certifications in the field of labor protection and fire safety. - The ownership of a sufficient number of efficient measuring instruments and special tools to perform the specified work in. - List and certificate of calibration of devices.
7.	**Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение которого должны оказываться работы и услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершены работы и оказание услуг, или минимально приемлемой для государственного заказчика даты завершения работ и оказания услуг или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к работе и оказанию услуг / Dates (periods) of the performance of work and the provision of services indicating the period (s)**	Предварительным временем проведения работ является в период июля 2027 года. Точные даты проведения и срок выполнения определяются во время подписания контракта. / The preliminary time for the work is in the period July, 2027. The exact dates and deadlines are determined at the time of signing the contract.

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
	during which the work and services must be provided or of a specific calendar date by which the work and services must be completed, or the minimum date for completion of the work and provision for the state customer of services or the period from the moment of conclusion of the contract (payment of advance payment, other time) from which the contractor must begin to work and provide services	
8.	**Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов. В случае, если от исполнителя в процессе исполнения договора требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, должны быть указаны дополнительные требования к обеспечению безопасности оказания услуг /** **Safety requirements for the performance of work and the provision of services, and their results. In the event that the contractor is required to insure liability to third parties during the execution of the contract or the services provided may**	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика работники Исполнителя обязаны проходить вводной инструктаж от отдела экологии, ОТ и ТБ, а также инструктаж по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя производственного подразделения Заказчика. Исполнитель обязан: - не допускать к работе на объектах Заказчика, лиц, не имеющихся соответствующих навыков об оказании первой доврачебной помощи; - обеспечить обязательное выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующими правовыми, законодательными и нормативными документами. Организация и проведение работ повышенной опасности проводить после оформления наряда-допуска с соблюдением требований действующих норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда на «УГХК». Исполнитель обязуется обеспечить своих работников, выполняющих работы на производственных объектах УГХК, спецодеждой, специальной обувью, касками и другими средствами индивидуальной защиты. Исполнитель обязуется использовать на объектах Заказчика работников, только при отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам. Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности своих работников и его субподрядчиков. / Before starting work at the Customer's site, the Contractor's employees must undergo an introductory briefing from the Ecology, Health and Safety Department, as well as briefing on

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
	be associated with a possible danger to the life and health of people, additional requirements for ensuring the safety of services should be indicated	labor safety, fire and environmental safety from the head of the Customer's production unit. The Contractor is obliged: - not to allow people who do not have relevant skills to provide first aid to work at the Customer's facilities; - ensure the mandatory implementation of labor protection and industrial safety requirements in accordance with applicable legal, legislative and regulatory documents. The organization and conduct of work of increased danger should be carried out after issuing the work permit, in compliance with the requirements of current standards and rules in the field of industrial safety and labor protection at UGCC. The Contractor undertakes to provide its employees performing work at the UGCC production facilities with overalls, special shoes, helmets and other personal protective equipment. The Contractor agrees to use workers at the Customer's facilities only if they have no contraindications due to health reasons to the work performed. The contractor must take care of the health and safety of its employees and its subcontractors.
9.	**Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг. (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ и услуг) / The procedure for the delivery and acceptance of the results of work and services. (the requirement of tests, control starts, signing of acts of technical control, other documents when submitting work and services)**	Акты скрытых работ, протоколы измерений параметров и заключениями, подтверждающие нахождение этих параметров в пределах установленных норм, также необходимых приемосдаточных документов согласно нормам и правил РУз. Акт выполненных работ и другие необходимых приемосдаточных документов оформляется в двух экземплярах, после окончания работ в полном объёме по каждому случаю оказанных Услуг, оформленный на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде в формате Adobe Reader (e-mail: akhmed.mambetnazarov@uz-kor.com). Устранения выявленных замечаний (при наличии). Передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, включая скорректированную проектную документацию. / Acts of hidden works, protocols of parameter measurements and conclusions confirming that these parameters are within the established standards, as well as the necessary acceptance documents in accordance with the norms and rules of the Republic of Uzbekistan. The act of acceptance work and the necessary acceptance documents are executed in two copies, after the completion of the work in full for each case of the Services provided, issued on paper (2 copies) and in electronic form in Adobe Reader format (e-mail: akhmed.mambetnazarov@uz-kor.com). Rectification of identified deficiencies (if any). Handover to the Client of the complete set of as-built

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
		documentation, including revised design documentation.
10.	**Требования к обучению персонала / Requirements to staff training**	Необходимость отсутствует / No need
11.	**Требования по техническому обучению исполнителем персонала государственного заказчика по результатам выполненных работ и оказанных услуг / Requirements for technical training by an executor of staff of the state customer according to the results of work performed and services rendered**	Не требуется. / Not required.
12.	**Требования по объему гарантий качества работ и услуг (минимально приемлемые для государственного заказчика либо четко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) / Requirements for the scope of guarantees for the quality of work and services (minimum acceptable for the state customer or clearly defined obligations of the contractor during the warranty period)**	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по Техническому заданию. Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество всех выполненных работ, а также, своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. Оценка качества ремонтных работ определяется комиссией и указывается в акте о приемке в эксплуатацию. Оценка качества выполненных работ определяется после окончания испытания оборудования и после проверки полноты и качества исполнительно-технической документации. / Quality assurance applies to all work performed on the terms of reference. The contractor must guarantee the proper quality of all work performed, as well as timely elimination of deficiencies, defects and failures identified at the expense of the warranty period at its own expense. The assessment of the quality of repair work is determined by the commission and is indicated in the acceptance certificate. Assessment of the quality of work performed is determined after the end of the equipment test and after checking the completeness and quality of the technical documentation.
13.	**Иные требования к работам, услугам и условиям их оказания по усмотрению государственного заказчика / Other requirements for work, services and**	Любые противоречивые или отклонения от этой Спецификации должны быть представлены Заказчику в письменной форме, при необходимости с разъяснением. / Any contradictory or deviations from this Specification must be presented to the Customer in writing, if necessary, with an explanation.

	Наименование основных данных и требований / Basic information and requirements	Содержание основных данных и требований / Main info and requirements description
	conditions for their provision at the discretion of the state customer	